

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Município de Pouso Alto - MG			FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Pavimentação de Vias Públicas			DATA: 10/02/2025	
LOCAL: Várias Ruas do Município		ISS:	3,00%	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO SUL - Novembro/2024; SINAPI/MG -Outubro/2024 - PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013		()	DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses (365 dias)				BDI: 24,00%

ITE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)					
1.1	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	15.000,00	61,00	75,64	1.134.600,00
1.2	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	5.000,00	30,65	38,01	190.050,00
1.3	36154	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	10.000,00	44,36	55,01	550.100,00
1.4	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	10.000,00	44,36	55,01	550.100,00
1.5	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.000,00	30,65	38,01	190.050,00
1.6	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	10.000,00	17,00	21,08	210.800,00
VALOR TOTAL DA OBRA							2.825.700,00

Natanael Gomes- Engenheiro Civil

CAU OU CREA

Raulysson Magela Mancilha Junior - Prefeito Municipal